



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКВОДА»**

91047, Луганск, кв. Пролетариата Донбасса, 166, приемная тел.(факс): (0642) 34-14-03

E-mail: office@klv.lg.ua

Запрос ценовой информации на выполнение работ

С целью реализации Государственной программы «Установка и замена приборов учета на насосных станциях II-V подъемов и магистральных водоводах ГУП ЛНР "Лугансквода" на 2018-2019 годы» для проведения мониторинга цен на оборудование и работы Государственное Унитарное Предприятие Луганской Народной Республики „Лугансквода” (далее - Заказчик, Код ЕГРЮЛ: 61121723) запрашивает ценовую информацию на выполнение работ и поставку оборудования

1. Информация о предмете закупки:

1.1. Наименование и описание предмета закупки:

работы по объекту: «Капитальный ремонт объектов водоснабжения (установка и замена приборов учета на насосных станциях II-V подъемов и магистральных водоводах Государственного унитарного предприятия Луганской народной Республики "Лугансквода")».

Перечень и объемы работ (с учетом материалов) по объекту:

«Капитальный ремонт объектов водоснабжения (установка и замена приборов учета на насосных станциях II-V подъемов и магистральных водоводах Государственного унитарного предприятия Луганской народной Республики "Лугансквода")»

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Раздел. Насосная станция 3-го подъема г.Луганск Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рн-метров], диаметр трубопровода до 300 мм	шт	1
2	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рн-метров], диаметр трубопровода до 500 мм	шт	1
3	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рн-метров], диаметр трубопровода 700 мм	шт	2
4	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рн-метров], диаметр трубопровода 800 мм	шт	1
5	Устройство монтажное для демонтажа датчиков ПЭП под давлением (в комплекте 2шт)	комплект	9
6	Стабилизатор напряжения	шт	1
7	Установка крана шарового со сплунком 1012 ВР (для датчика давления)	10 шт	0,9
8	Кран шаровый латунь со сплунком 1012 ВР никель полный проход рычаг Aquasfera(для датчика давления)	шт	9
9	Монтаж щитов, пультов, стативов, масса до 50 кг	шт	1
10	Установка (блок автоматической регистрации, преобразователь давления МИДА-ДИ13, вычислитель ТВ7-04С)	шт	13
11	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 1 кг	100 м	15,61
12	Трос стальной в изоляции 4мм	м	1561
13	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	2,75
14	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 16 черный ЗЭТА	м	1836
15	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м	18,36
16	Кабель для датчика давления МКЭШ 2х0,75	м	1836
17	Каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	36,72
18	Кабель двух-, четырехжильный сечением жилы до 16 мм ² , прокладываемый с креплением накладными скобами	100 м	5,92
19	Кабель РК-50-2-11	м	4264
20	Изготовление опор	т	0,51
21	Трубы стальные электросварные прямошовные из	т	0,46

	стенки 4 мм		
22	Сталь листовая б=4,0 мм	т	0,05
23	Тальер 0,2ГГ-ОШ ГОСТ 9690-71	шт	10
24	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100м2	0,266
25	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100м2	0,266
26	Копание ям вручную глубиной до 1,5 м под строительные конструкции, группа грунта 2	100 м3	0,0108
27	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т	1т	0,51
28	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную. Объем конструкции, м3, и способ уплотнения до 0,5, вручную [при выполнении работ на высоте [глубине] от поверхности земли 15 м] Клодец водопроводный прямоугольный 2700х3500 Н-2, 5 м - 1шт	100м3	0,0096
29	Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаваторами емкостью ковша 0,25 м3 в отвал, группа грунта 2	100 м3	0,28
30	Устройство основания под фундаменты щебеночного	м3	1,225
31	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине стен более 150 мм	100м3	0,0245
32	Устройство вертикальной гидроизоляции фундаментов битумной мастикой	100 м2	0,402
33	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100шт	0,06
34	Перемычки ж/б марки 2ГБ13-1 серия 1.038.1-1 вып.1	шт	6
35	Устройство стен колодцев из блоков массой до 0,5 т	100 шт	0,17
36	Блоки бетонные марки ФБС 9.4.6-Т	шт	17
37	Устройство стен колодцев из блоков массой свыше 0,5 т до 1 т	100 шт	0,16
38	Блоки бетонные марки ФБС 12.4.6-Т	шт	16
39	Устройство стен колодцев из блоков массой свыше 1 т до 1,5 т	100 шт	0,02
40	Блоки бетонные марки ФБС 24.4.6-Т	шт	2
41	Кладка отдельных участков простых наружных стен из кирпича	100 м3	0,0123
42	Заделка бетоном в бетонных стенах и перегородках отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3	0,85
43	Монтаж перекрытий из железобетонных плит при площади плит до 5 м2	100 шт	0,03
44	Плита перекрытия П26д-5а	шт	2
45	Плита перекрытия П26-5б	шт	1
46	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	100м3	0,0012
47	Кольца КС7.3 (горловина)	шт	6
48	Кольцо опорное КО-6	шт	1
49	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (обрамление горловины)	т	0,04
50	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т	0,04
51	Установка люка	шт	1
52	Монтаж металлоконструкций лестниц, площадок, ограждений	1т	0,024
53	Стремянка С-6	шт	1
54	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (стремянок)	100м2	0,01
Раздел. Луганская насосная станция			
55	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентраметров и плотномеров, рН-метров], диаметр трубопровода до 400 мм	шт	1

56	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратометров и плотномеров, рН-метров], диаметр трубопровода 500 мм	шт	1
57	Устройство монтажное для демонтажа датчиков ПЭП под давлением (в комплекте 2шт)	комплект	4
58	Стабилизатор напряжения	шт	1
59	Установка крана шарового со сплунком 1012 ВР (для датчика давления)	10 шт	0,4
60	Кран шаровый латунь со сплунком 1012 ВР никель полный проход рычаг Aquasfera(длядатчика давления)	шт	4
61	Монтаж щитов, пультов, стативов, масса до 50 кг	шт	1
62	Установка (блок автоматической регистрации, преобразователь давления МИДА-ДИ13,вычислитель ТВ7-04С)	шт	6
63	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 1 кг	100 м	6,03
64	Трос стальной в изоляции 4мм	м	603
65	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	1,07
66	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 16 черный ЗЭТА	м	710
67	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м	7,1
68	Кабель для датчика давления МКЭШ 2х0,75	м	711
69	Каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	14,2
70	Кабель РК-50-2-11	м	1420
71	Изготовление опор	т	0,255
72	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,23
73	Сталь листовая б=4,0 мм	т	0,025
74	Тальерп 0,2ГГ-ОШ ГОСТ 9690-71	шт	5
75	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100м ²	0,133
76	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100м ²	0,133
77	Копание ям вручную глубиной до 1,5 м под строительные конструкции, группа грунта 2	100 м ³	0,0054
78	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т	1т	0,255
79	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную. Объем конструкции, м ³ , и способ уплотнения до 0,5, вручную [при выполнении работ на высоте [глубине] от поверхности земли 15 м]	100м ³	0,0048
Раздел. Лутугинская насосная станция			
80	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратометров и плотномеров, рН-метров], диаметр трубопровода до 400 мм	шт	2
81	Устройство монтажное для демонтажа датчиков ПЭП под давлением (в комплекте 2шт)	комплект	3
82	Стабилизатор напряжения	шт	1
83	Установка крана шарового со сплунком 1012 ВР (для датчика давления)	10 шт	0,3
84	Кран шаровый латунь со сплунком 1012 ВР никель полный проход рычаг Aquasfera(длядатчика давления)	шт	3

85	Монтаж щитов, пультов, стативов, масса до 50 кг	шт	1
86	Установка (блок автоматической регистрации, преобразователь давления МИДА-ДИ13, вычислитель ТВ7-04С)	шт	5
87	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 1 кг	100 м	3,12
88	Трос стальной в изоляции 4мм	м	312
89	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,55
90	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 16 черный ЗЭТА	м	367
91	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м	3,67
92	Кабель для датчика давления МКЭШ 2х0,75	м	367
93	Каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	7,35
94	Кабель РК-50-2-11	м	735
95	Изготовление опор	т	0,255
96	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,23
97	Сталь листовая б=4,0 мм	т	0,025
98	Тальерп 0,2ГГ-ОШ ГОСТ 9690-71	шт	5
99	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100м ²	0,133
100	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100м ²	0,133
101	Копание ям вручную глубиной до 1,5 м под строительные конструкции, группа грунта 2	100 м ³	0,0054
102	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т	1т	0,255
103	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную. Объем конструкции, м ³ , и способ уплотнения до 0,5, вручную [при выполнении работ на высоте [глубине] от поверхности земли 15 м]	100м ³	0,0048
Раздел. Новосветловская насосная станция			
104	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рН-метров], диаметр трубопровода 600 мм	шт	1
105	Устройство монтажное для демонтажа датчиков ПЭП под давлением (в комплекте 2шт)	комплект	4
106	Стабилизатор напряжения	шт	1
107	Установка крана шарового со сплунком 1012 ВР (для датчика давления)	10 шт	0,4
108	Кран шаровый латунь со сплунком 1012 ВР никель полный проход рычаг Aquasfera(для датчика давления)	шт	4
109	Монтаж щитов, пультов, стативов, масса до 50 кг	шт	1
110	Установка (блок автоматической регистрации, преобразователь давления МИДА-ДИ13, вычислитель ТВ7-04С)	шт	4
111	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 1 кг	100 м	3,53
112	Трос стальной в изоляции 4мм	м	353
113	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,63
114	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 16 черный ЗЭТА	м	416
115	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м	4,16

116	Кабель для датчика давления МКЭШ 2х0,75	м	416
117	Каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	8,32
118	Кабель РК-50-2-11	м	832
119	Изготовление опор	т	0,255
120	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,23
121	Сталь листовая б=4,0 мм	т	0,025
122	Тальерп 0,2ГГ-ОШ ГОСТ 9690-71	шт	5
123	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100м ²	0,133
124	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100м ²	0,133
125	Копание ям вручную глубиной до 1,5 м под строительные конструкции, группа грунта 2	100 м ³	0,0054
126	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т	1т	0,255
127	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную. Объем конструкции, м ³ , и способ уплотнения до 0,5, вручную [при выполнении работ на высоте [глубине] от поверхности земли 15 м] Клодец водопроводный прямоугольный 2700х3500 Н-2, 5 м - 2шт	100м ³	0,0048
128	Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаваторами емкостью ковша 0,25 м ³ в отвал, группа грунта 2	100 м ³	0,56
129	Устройство основания под фундаменты щебеночного	м ³	2,45
130	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине стен более 150 мм	100м ³	0,049
131	Устройство вертикальной гидроизоляции фундаментов битумной мастикой	100 м ²	0,804
132	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100шт	0,12
133	Перемычки ж/б марки 2ПБ13-1 серия 1.038.1-1 вып.1	шт	12
134	Устройство стен колодцев из блоков массой до 0,5 т	100 шт	0,34
135	Блоки бетонные марки ФБС 9.4.6-Т	шт	34
136	Устройство стен колодцев из блоков массой свыше 0,5 т до 1 т	100 шт	0,32
137	Блоки бетонные марки ФБС 12.4.6-Т	шт	32
138	Устройство стен колодцев из блоков массой свыше 1 т до 1,5 т	100 шт	0,04
139	Блоки бетонные марки ФБС 24.4.6-Т	шт	4
140	Кладка отдельных участков простых наружных стен из кирпича	100 м ³	0,0246
141	Заделка бетоном в бетонных стенах и перегородках отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м ²	м ³	1,7
142	Монтаж перекрытий из железобетонных плит при площади плит до 5 м ²	100 шт	0,06
143	Плита перекрытия П26д-5а	шт	4
144	Плита перекрытия П26-5б	шт	2
145	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	100м ³	0,0024
146	Кольца КС7.3 (горловина)	шт	6
147	Кольцо опорное КО-6	шт	2
148	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (обрамление горловины)	т	0,08
149	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т	0,04
150	Установка люка	шт	2
151	Монтаж металлоконструкций лестниц, площадок, ограждений	1т	0,048
152	Стремянка С-6	шт	2
153	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (стремянок)	100м ²	0,02
Раздел. Насосная станция III-го подъема г.Стаханов			

154	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рН-метров], диаметр трубопровода до 300 мм	шт	1
155	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рН-метров], диаметр трубопровода до 400 мм	шт	1
156	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рН-метров], диаметр трубопровода до 500 мм	шт	1
157	Устройство монтажное для демонтажа датчиков ПЭП под давлением (в компл. 2шт)	комплект	6
158	Стабилизатор напряжения	шт	1
159	Установка крана шарового со сплунком 1012 ВР (для датчика давления)	10 шт	0,6
160	Кран шаровый латунь со сплунком 1012 ВР никель полный проход рычаг Aquasfera(длядатчика давления)	шт	6
161	Монтаж щитов, пультов, стативов, масса до 50 кг	шт	1
162	Установка (блок автоматической регистрации, преобразователь давления МИДА-ДИ13, вычислитель ТВ7-04С)	шт	8
163	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 1 кг	100 м	9,78
164	Трос стальной в изоляции 4мм	м	978
165	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	1,72
166	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 16 черный ЗЭТА	м	1150
167	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м	11,5
168	Кабель для датчика давления МКЭШ 2х0,75	м	1151
169	Каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	23,02
170	Кабель РК-50-2-11	м	2302
171	Изготовление опор	т	0,255
172	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,23
173	Сталь листовая б=4,0 мм	т	0,025
174	Тальерп 0,2ГГ-ОШ ГОСТ 9690-71	шт	5
175	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100м ²	0,133
176	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100м ²	0,133
177	Копание ям вручную глубиной до 1,5 м под строительные конструкции, группа грунта 2	100 м ³	0,0054
178	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т	1т	0,255
179	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную. Объем конструкции, м ³ , и способ уплотнения до 0,5, вручную [при выполнении работ на высоте [глубине] от поверхности земли 15 м]	100м ³	0,0048
Раздел. Славяносербская насосная станция IV-го			

	подъема		
180	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратометров и плотномеров, рн-метров], диаметр трубопровода 1000 мм	шт	1
181	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратометров и плотномеров, рн-метров], диаметр трубопровода 1200 мм	шт	1
182	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратометров и плотномеров, рн-метров], диаметр трубопровода 600 мм	шт	1
183	Устройство монтажное для демонтажа датчиков ПЭП под давлением (в комплекте 2шт)	комплект	6
184	Стабилизатор напряжения	шт	1
185	Установка крана шарового со сплунком 1012 ВР (для датчика давления)	10 шт	0,6
186	Кран шаровый латунь со сплунком 1012 ВР никель полный проход рычаг Aquasfera(для датчика давления)	шт	6
187	Монтаж щитов, пультов, стативов, масса до 50 кг	шт	1
188	Установка (блок автоматической регистрации, преобразователь давления МИДА-ДИ13, вычислитель ТВ7-04С)	шт	9
189	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 1 кг	100 м	3,5
190	Трос стальной в изоляции 4мм	м	350
191	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	3
192	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 16 черный ЗЭТА	м	650
193	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м	6,5
194	Кабель для датчика давления МКЭШ 2х0,75	м	650
195	Каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	19,5
196	Кабель двух-, четырехжильный сечением жилы до 16 мм ² , прокладываемый с креплением накладными скобами	100 м	2,96
197	Кабель РК-50-2-11	м	2246
198	Изготовление опор	т	0,255
199	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,23
200	Сталь листовая б=4,0 мм	т	0,025
201	Тальерп 0,2ГГ-ОШ ГОСТ 9690-71	шт	5
202	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100м ²	0,133
203	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100м ²	0,133
204	Копание ям вручную глубиной до 1,5 м под строительные конструкции, группа грунта 2	100 м ³	0,0054
205	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т	1т	0,255
206	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции	100м ³	0,0048

	вручную. Объем конструкции, м3, и способ уплотнения до 0,5, вручную [при выполнении работ на высоте [глубине] от поверхности земли 15 м]		
	Раздел. Криворожская насосная станция ,г.Брянка		
207	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратометров и плотномеров, рн-метров], диаметр трубопровода до 500 мм	шт	1
208	Устройство монтажное для демонтажа датчиков ПЭП под давлением (в комплекте 2шт)	комплект	1
209	Стабилизатор напряжения	шт	1
210	Установка крана шарового со сплунком 1012 ВР (для датчика давления)	10 шт	0,2
211	Кран шаровый латунь со сплунком 1012 ВР никель полный проход рычаг Aquasfera(длядатчика давления)	шт	2
212	Монтаж щитов, пультов, стативов, масса до 50 кг	шт	1
213	Установка (блок автоматической регистрации, преобразователь давления МИДА-ДИ13,вычислитель ТВ7-04С)	шт	4
214	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 1 кг	100 м	3,54
215	Трос стальной в изоляции 4мм	м	354
216	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,62
217	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 16 черный ЗЭТА	м	416
218	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	4,16
219	Кабель для датчика давления МКЭШ 2х0,75	м	416
220	Каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	4,16
221	Кабель двух-, четырехжильный сечением жилы до 16 мм2, прокладываемый с креплением накладными скобами	100 м	1,16
222	Кабель РК-50-2-11	м	532
223	Изготовление опор	т	0,255
224	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,23
225	Сталь листовая б=4,0 мм	т	0,025
226	Тальерп 0,2ГГ-ОШ ГОСТ 9690-71	шт	5
227	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100м2	0,133
228	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100м2	0,133
229	Копание ям вручную глубиной до 1,5 м под строительные конструкции, группа грунта 2	100 м3	0,0054
230	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т	1т	0,255
231	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную. Объем конструкции, м3, и способ уплотнения до 0,5, вручную [при выполнении работ на высоте [глубине] от поверхности земли 15 м]	100м3	0,0048
	Раздел. Елизаветинская насосная станция		
232	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратометров и плотномеров, рн-метров], диаметр трубопровода 600 мм	шт	1

233	Устройство монтажное для демонтажа датчиков ПЭП под давлением (в комплекте 2шт)	комплект	2
234	Стабилизатор напряжения	шт	1
235	Установка крана шарового со сплункником 1012 ВР (для датчика давления)	10 шт	0,2
236	Кран шаровый латунь со сплункником 1012 ВР никель полный проход рычаг Aquasfera(для датчика давления)	шт	2
237	Монтаж щитов, пультов, стативов, масса до 50 кг	шт	1
238	Установка (блок автоматической регистрации, преобразователь давления МИДА-ДИ13, вычислитель ТВ7-04С)	шт	5
239	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 1 кг	100 м	3,54
240	Трос стальной в изоляции 4мм	м	354
241	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,62
242	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 16 черный ЗЭТА	м	416
243	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м	4,16
244	Кабель для датчика давления МКЭШ 2х0,75	м	416
245	Каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	4,32
246	Кабель двух-, четырехжильный сечением жилы до 16 мм ² , прокладываемый с креплением накладными скобами	100 м	0,16
247	Кабель РК-50-2-11	м	432
248	Изготовление опор	т	0,255
249	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,23
250	Сталь листовая б=4,0 мм	т	0,025
251	Тальерп 0,2ГГ-ОШ ГОСТ 9690-71	шт	5
252	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100м ²	0,133
253	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100м ²	0,133
254	Копание ям вручную глубиной до 1,5 м под строительные конструкции, группа грунта 2	100 м ³	0,0054
255	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т	1т	0,255
256	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную. Объем конструкции, м ³ , и способ уплотнения до 0,5, вручную [при выполнении работ на высоте [глубине] от поверхности земли 15 м]	100м ³	0,0048
Раздел. Славяносербская насосная станция II-го подъема			
257	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратометров и плотномеров, рн-метров], диаметр трубопровода 1200 мм	шт	1
258	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратометров и плотномеров, рн-метров], диаметр трубопровода 800 мм	шт	1
259	Устройство монтажное для демонтажа датчиков ПЭП под давлением (в комплекте 2шт)	комплект	4

260	Стабилизатор напряжения	шт	1
261	Установка крана шарового со сплункником 1012 ВР (для датчика давления)	10 шт	0,2
262	Кран шаровый латунь со сплункником 1012 ВР никель полный проход рычаг Aquasfera(для датчика давления)	шт	2
263	Монтаж щитов, пультов, стативов, масса до 50 кг	шт	1
264	Установка (блок автоматической регистрации, преобразователь давления МИДА-ДИ13, вычислитель ТВ7-04С)	шт	6
265	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 1 кг	100 м	7,07
266	Трос стальной в изоляции 4мм	м	707
267	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	1,25
268	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 16 черный ЗЭТА	м	832
269	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м	8,32
270	Кабель для датчика давления МКЭШ 2х0,75	м	832
271	Каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	16,65
272	Кабель РК-50-2-11	м	1665
273	Изготовление опор	т	0,255
274	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,23
275	Сталь листовая б=4,0 мм	т	0,025
276	Тальерп 0,2ГГ-ОШ ГОСТ 9690-71	шт	5
277	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100м ²	0,133
278	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100м ²	0,133
279	Копание ям вручную глубиной до 1,5 м под строительные конструкции, группа грунта 2	100 м ³	0,0054
280	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т	1т	0,255
281	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную. Объем конструкции, м ³ , и способ уплотнения до 0,5, вручную [при выполнении работ на высоте [глубине] от поверхности земли 15 м] Клодец водопроводный прямоугольный 2700х3500 Н-2, 5 м - 1шт	100м ³	0,0048
282	Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаваторами емкостью ковша 0,25 м ³ в отвал, группа грунта 2	100 м ³	0,28
283	Устройство основания под фундаменты щебеночного	м ³	1,225
284	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине стен более 150 мм	100м ³	0,0245
285	Устройство вертикальной гидроизоляции фундаментов битумной мастикой	100 м ²	0,402
286	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100шт	0,06
287	Перемычки ж/б марки 2ПБ13-1 серия 1.038.1-1 вып.1	шт	6
288	Устройство стен колодцев из блоков массой до 0,5 т	100 шт	0,17
289	Блоки бетонные марки ФБС 9.4.6-Т	шт	17
290	Устройство стен колодцев из блоков массой свыше 0,5 т до 1 т	100 шт	0,16
291	Блоки бетонные марки ФБС 12.4.6-Т	шт	16
292	Устройство стен колодцев из блоков массой свыше 1 т до 1,5 т	100 шт	0,02
293	Блоки бетонные марки ФБС 24.4.6-Т	шт	2
294	Кладка отдельных участков простых наружных стен из кирпича	100 м ³	0,0123
295	Заделка бетоном в бетонных стенах и перегородках отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м ²	м ³	0,85

296	Монтаж перекрытий из железобетонных плит при площади плит до 5 м ²	100 шт	0,03
297	Плита перекрытия П26д-5а	шт	2
298	Плита перекрытия П26-5б	шт	1
299	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	100м3	0,0012
300	Кольца КС7.3 (горловина)	шт	6
301	Кольцо опорное КО-6	шт	1
302	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (обрамление горловины)	т	0,04
303	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т	0,04
304	Установка люка	шт	1
305	Монтаж металлоконструкций лестниц, площадок, ограждений	1т	0,024
306	Стремянка С-6	шт	1
307	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (стремянок)	100м2	0,01
Раздел. Хорошанская насосная станция II-го подъема			
308	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рН-метров], диаметр трубопровода 600 мм	шт	1
309	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рН-метров], диаметр трубопровода до 300 мм	шт	1
310	Устройство монтажное для демонтажа датчиков ПЭП под давлением (в комплекте 2шт)	комплект	4
311	Стабилизатор напряжения	шт	1
312	Установка крана шарового со сплунком 1012 ВР (для датчика давления)	10 шт	0,4
313	Кран шаровый латунь со сплунком 1012 ВР никель полный проход рычаг Aquasfera(для датчика давления)	шт	4
314	Монтаж щитов, пультов, статов, масса до 50 кг	шт	1
315	Установка (блок автоматической регистрации, преобразователь давления МИДА-ДИ13, вычислитель ТВ7-04С)	шт	6
316	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 1 кг	100 м	3,02
317	Трос стальной в изоляции 4мм	м	302
318	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,53
319	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 16 черный ЗЭТА	м	355
320	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м	3,55
321	Кабель для датчика давления МКЭШ 2х0,75	м	355
322	Каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	7,1
323	Кабель РК-50-2-11	м	710
324	Изготовление опор	т	0,255
325	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,23
326	Сталь листовая б=4,0 мм	т	0,025
327	Тальреп 0,2ГГ-ОШ ГОСТ 9690-71	шт	5
328	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	100м2	0,133

	грунтовой ГФ-021		
329	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100м2	0,133
330	Копание ям вручную глубиной до 1,5 м под строительные конструкции, группа грунта 2	100 м3	0,0054
331	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т	1т	0,255
332	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную. Объем конструкции, м3, и способ уплотнения до 0,5, вручную [при выполнении работ на высоте [глубине] от поверхности земли 15 м]	100м3	0,0048
	Раздел. Краснолиманская насосная станция II-го подъема		
333	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рН-метров], диаметр трубопровода 600 мм	шт	1
334	Устройство монтажное для демонтажа датчиков ПЭП под давлением (в комплекте 2шт)	комплект	2
335	Стабилизатор напряжения	шт	1
336	Установка крана шарового со сплунком 1012 ВР (для датчика давления)	10 шт	0,2
337	Кран шаровый латунь со сплунком 1012 ВР никель полный проход рычаг Aquasfera(для датчика давления)	шт	2
338	Монтаж щитов, пультов, стативов, масса до 50 кг	шт	1
339	Установка (блок автоматической регистрации, преобразователь давления МИДА-ДИ13, вычислитель ТВ7-04С)	шт	6
340	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 1 кг	100 м	3,54
341	Трос стальной в изоляции 4мм	м	354
342	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,62
343	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 16 черный ЗЭТА	м	416
344	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	4,16
345	Кабель для датчика давления МКЭШ 2х0,75	м	416
346	Каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	6,32
347	Кабель РК-50-2-11	м	632
348	Изготовление опор	т	0,255
349	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,23
350	Сталь листовая б=4,0 мм	т	0,025
351	Тальерп 0,2ГГ-ОШ ГОСТ 9690-71	шт	5
352	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021	100м2	0,133
353	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100м2	0,133
354	Копание ям вручную глубиной до 1,5 м под строительные конструкции, группа грунта 2	100 м3	0,0054
355	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т	1т	0,255
356	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную. Объем конструкции, м3, и способ уплотнения до 0,5, вручную [при выполнении работ на высоте [глубине] от поверхности земли 15 м]	100м3	0,0048
	Раздел. Славяносербская насосная станция III-го подъема		
357	Приборы, монтируемые на технологическом	шт	1

	трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рН-метров], диаметр трубопровода 600 мм		
358	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рН-метров], диаметр трубопровода 1000 мм	шт	2
359	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рН-метров], диаметр трубопровода 800 мм	шт	1
360	Устройство монтажное для демонтажа датчиков ПЭП под давлением (в комплекте 2шт)	комплект	7
361	Стабилизатор напряжения	шт	1
362	Установка крана шарового со сплунком 1012 ВР (для датчика давления)	10 шт	0,7
363	Кран шаровый латунь со сплунком 1012 ВР никель полный проход рычаг Aquasfera (для датчика давления)	шт	7
364	Монтаж щитов, пультов, стативов, масса до 50 кг	шт	2
365	Установка (блок автоматической регистрации, преобразователь давления МИДА-ДИ13, вычислитель ТВ7-04С)	шт	11
366	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 1 кг	100 м	11,61
367	Трос стальной в изоляции 4мм	м	1161
368	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 16 черный ЗЭТА	м	1136
369	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м	11,36
370	Кабель для датчика давления МКЭШ 2х0,75	м	1136
371	Каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	22,72
372	Кабель двух-, четырехжильный сечением жилы до 16 мм ² , прокладываемый с креплением накладными скобами	100 м	3,46
373	Кабель РК-50-2-11	м	2618
374	Изготовление опор	т	0,51
375	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,46
376	Сталь листовая б=4,0 мм	т	0,05
377	Тальерп 0,2ГГ-ОШ ГОСТ 9690-71	шт	10
378	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100м ²	0,266
379	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100м ²	0,266
380	Копание ям вручную глубиной до 1,5 м под строительные конструкции, группа грунта 2	100 м ³	0,0108
381	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т	1т	0,51
382	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную. Объем конструкции, м ³ , и способ уплотнения до 0,5, вручную [при выполнении работ на высоте [глубине] от поверхности земли 15 м]	100м ³	0,0096

	Клодец водопроводный прямоугольный 2700х3500 Н-2, 5 м - 2шт		
383	Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаваторами емкостью ковша 0,25 м3 в отвал, группа грунта 2	100 м3	0,56
384	Устройство основания под фундаменты щебеночного	м3	2,45
385	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине стен более 150 мм	100м3	0,049
386	Устройство вертикальной гидроизоляции фундаментов битумной мастикой	100 м2	0,804
387	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100шт	0,12
388	Перемычки ж/б марки 2ПБ13-1 серия 1.038.1-1 вып.1	шт	12
389	Устройство стен колодцев из блоков массой до 0,5 т	100 шт	0,34
390	Блоки бетонные марки ФБС 9.4.6-Т	шт	34
391	Устройство стен колодцев из блоков массой свыше 0,5 т до 1 т	100 шт	0,32
392	Блоки бетонные марки ФБС 12.4.6-Т	шт	32
393	Устройство стен колодцев из блоков массой свыше 1 т до 1,5 т	100 шт	0,04
394	Блоки бетонные марки ФБС 24.4.6-Т	шт	4
395	Кладка отдельных участков простых наружных стен из кирпича	100 м3	0,0246
396	Заделка бетоном в бетонных стенах и перегородках отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3	1,7
397	Монтаж перекрытий из железобетонных плит при площади плит до 5 м2	100 шт	0,06
398	Плита перекрытия П26д-5а	шт	4
399	Плита перекрытия П26-5б	шт	2
400	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	100м3	0,0024
401	Кольца КС7.3 (горловина)	шт	6
402	Кольцо опорное КО-6	шт	2
403	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (обрамление горловины)	т	0,08
404	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т	0,04
405	Установка люка	шт	2
406	Монтаж металлоконструкций лестниц, площадок, ограждений	1т	0,048
407	Стремянка С-6	шт	2
408	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (стремянок)	100м2	0,02
409	Раздел. Насосная станция V-го подъема г.Петровское Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратометров и плотномеров, рн-метров], диаметр трубопровода 600 мм	шт	1
410	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратометров и плотномеров, рн-метров], диаметр трубопровода 1000 мм	шт	2
411	Устройство монтажное для демонтажа датчиков ПЭП под давлением (в комплекте 2шт)	комплект	6
412	Стабилизатор напряжения	шт	1
413	Установка крана шарового со сплунком 1012 ВР (для датчика давления)	10 шт	0,5
414	Кран шаровый латунь со сплунком 1012 ВР никель полный проход рычаг Aquasfera(для датчика давления)	шт	5
415	Монтаж щитов, пультов, стивов, масса до 50 кг	шт	1

416	Установка (блок автоматической регистрации, преобразователь давления МИДА-ДИ13, вычислитель ТВ7-04С)	шт	8
417	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 1 кг	100 м	9,04
418	Трос стальной в изоляции 4мм	м	904
419	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	1,61
420	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 16 черный ЗЭТА	м	1065
421	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м	10,68
422	Кабель для датчика давления МКЭШ 2х0,75	м	1068
423	Каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	21,3
424	Кабель двух-, четырехжильный сечением жилы до 16 мм ² , прокладываемый с креплением накладными скобами	100 м	9,46
425	Кабель РК-50-2-11	м	3076
426	Изготовление опор	т	0,51
427	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,46
428	Сталь листовая б=4,0 мм	т	0,05
429	Тальерп 0,2ГГ-ОШ ГОСТ 9690-71	шт	10
430	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100м ²	0,266
431	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100м ²	0,266
432	Копание ям вручную глубиной до 1,5 м под строительные конструкции, группа грунта 2	100 м ³	0,0108
433	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т	1т	0,51
434	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную. Объем конструкции, м ³ , и способ уплотнения до 0,5, вручную [при выполнении работ на высоте [глубине] от поверхности земли 15 м] Клодец водопроводный прямоугольный 2700х3500 Н-2, 5 м -3шт	100м ³	0,0096
435	Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаваторами емкостью ковша 0,25 м ³ в отвал, группа грунта 2	100 м ³	0,84
436	Устройство основания под фундаменты щебеночного	м ³	3,675
437	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине стен более 150 мм	100м ³	0,0735
438	Устройство вертикальной гидроизоляции фундаментов битумной мастикой	100 м ²	1,206
439	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100шт	0,18
440	Перемычки ж/б марки 2ПБ13-1 серия 1.038.1-1 вып.1	шт	18
441	Устройство стен колодцев из блоков массой до 0,5 т	100 шт	0,51
442	Блоки бетонные марки ФБС 9.4.6-Т	шт	51
443	Устройство стен колодцев из блоков массой свыше 0,5 т до 1 т	100 шт	0,48
444	Блоки бетонные марки ФБС 12.4.6-Т	шт	48
445	Устройство стен колодцев из блоков массой свыше 1 т до 1,5 т	100 шт	0,06
446	Блоки бетонные марки ФБС 24.4.6-Т	шт	6
447	Кладка отдельных участков простых наружных стен из кирпича	100 м ³	0,0369
448	Заделка бетоном в бетонных стенах и перегородках отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м ²	м ³	2,55
449	Монтаж перекрытий из железобетонных плит при площади плит до 5 м ²	100 шт	0,09
450	Плита перекрытия П26д-5а	шт	6

451	Плита перекрытия П26-56	шт	3
452	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	100м3	0,0036
453	Кольца КС7.3 (горловина)	шт	6
454	Кольцо опорное КО-6	шт	3
455	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (обрамление горловины)	т	0,12
456	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т	0,04
457	Установка люка	шт	3
458	Монтаж металлоконструкций лестниц, площадок, ограждений	1т	0,072
459	Стремянка С-6	шт	3
460	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (стремянок)	100м2	0,03
Раздел. Насосная станция ЗФС IV			
461	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратометров и плотномеров, рН-метров], диаметр трубопровода 1000 мм	шт	2
462	Устройство монтажное для демонтажа датчиков ПЭП под давлением (в комплекте 2шт)	комплект	3
463	Стабилизатор напряжения	шт	1
464	Установка крана шарового со сплунком 1012 ВР (для датчика давления)	10 шт	0,3
465	Кран шаровый латунь со сплунком 1012 ВР никель полный проход рычаг Aquasfera(для датчика давления)	шт	3
466	Монтаж щитов, пультов, стивов, масса до 50 кг	шт	1
467	Установка (блок автоматической регистрации, преобразователь давления МИДА-ДИ13, вычислитель ТВ7-04С)	шт	5
468	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 1 кг	100 м	6,66
469	Трос стальной в изоляции 4мм	м	666
470	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,33
471	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 16 черный ЗЭТА	м	699
472	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	6,97
473	Кабель для датчика давления МКЭШ 2х0,75	м	697
474	Каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	6,99
475	Кабель двух-, четырехжильный сечением жилы до 16 мм2, прокладываемый с креплением накладными скобами	100 м	2,68
476	Кабель РК-50-2-11	м	967
477	Изготовление опор	т	0,255
478	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,23
479	Сталь листовая б=4,0 мм	т	0,025
480	Тальерп 0,2ГГ-ОШ ГОСТ 9690-71	шт	5
481	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100м2	0,133
482	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100м2	0,133
483	Копание ям вручную глубиной до 1,5 м под строительные конструкции, группа грунта 2	100 м3	0,0054
484	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т	1т	0,255
485	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции	100м3	0,0048

	вручную. Объем конструкции, м3, и способ уплотнения до 0,5, вручную [при выполнении работ на высоте [глубине] от поверхности земли 15 м] Клодец водопроводный прямоугольный 2700х3500 Н-2, 5 м -3шт		
486	Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаваторами емкостью ковша 0,25 м3 в отвал, группа грунта 2	100 м3	0,84
487	Устройство основания под фундаменты щебеночного	м3	3,675
488	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине стен более 150 мм	100м3	0,0735
489	Устройство вертикальной гидроизоляции фундаментов битумной мастикой	100 м2	1,206
490	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100шт	0,18
491	Перемычки ж/б марки 2ПБ13-1 серия 1.038.1-1 вып.1	шт	18
492	Устройство стен колодцев из блоков массой до 0,5 т	100 шт	0,51
493	Блоки бетонные марки ФБС 9.4.6-Т	шт	51
494	Устройство стен колодцев из блоков массой свыше 0,5 т до 1 т	100 шт	0,48
495	Блоки бетонные марки ФБС 12.4.6-Т	шт	48
496	Устройство стен колодцев из блоков массой свыше 1 т до 1,5 т	100 шт	0,06
497	Блоки бетонные марки ФБС 24.4.6-Т	шт	6
498	Кладка отдельных участков простых наружных стен из кирпича	100 м3	0,0369
499	Заделка бетоном в бетонных стенах и перегородках отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3	2,55
500	Монтаж перекрытий из железобетонных плит при площади плит до 5 м2	100 шт	0,09
501	Плита перекрытия П26д-5а	шт	6
502	Плита перекрытия П26-5б	шт	3
503	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	100м3	0,0036
504	Кольца КС7.3 (горловина)	шт	6
505	Кольцо опорное КО-6	шт	3
506	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (обрамление горловины)	т	0,12
507	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т	0,04
508	Установка люка	шт	3
509	Монтаж металлоконструкций лестниц, площадок, ограждений	1т	0,072
510	Стремянка С-6	шт	3
511	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (стремянок)	100м2	0,03
Раздел. Насосная станция №114			
512	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рН-метров], диаметр трубопровода 700 мм	шт	1
513	Стабилизатор напряжения	шт	1
514	Установка крана шарового со сплунком 1012 ВР (для датчика давления)	10 шт	0,1
515	Кран шаровый латунь со сплунком 1012 ВР никель полный проход рычаг Aquasfera(для датчика давления)	шт	1
516	Монтаж щитов, пультов, стативов, масса до 50 кг	шт	1
517	Установка (блок автоматической регистрации, преобразователь давления МИДА-ДИ13, вычислитель ТВ7-04С)	шт	3
518	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 1 кг	100 м	1,25
519	Трос стальной в изоляции 4мм	м	125

520	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,22
521	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 16 черный ЗЭТА	м	147
522	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м	1,47
523	Кабель для датчика давления МКЭШ 2х0,75	м	147
524	Каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	2,94
525	Кабель РК-50-2-11	м	294
526	Изготовление опор	т	0,255
527	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,23
528	Сталь листовая б=4,0 мм	т	0,025
529	Тальер 0,2ГГ-ОШ ГОСТ 9690-71	шт	5
530	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100м ²	0,133
531	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100м ²	0,133
532	Копание ям вручную глубиной до 1,5 м под строительные конструкции, группа грунта 2	100 м ³	0,0054
533	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т	1т	0,255
534	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную. Объем конструкции, м ³ , и способ уплотнения до 0,5, вручную [при выполнении работ на высоте [глубине] от поверхности земли 15 м] Колодец водопроводный прямоугольный 2700х3500 Н-2, 5 м -1шт	100м ³	0,0048
535	Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаваторами емкостью ковша 0,25 м ³ в отвал, группа грунта 2	100 м ³	0,28
536	Устройство основания под фундаменты щебеночного	м ³	1,225
537	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине стен более 150 мм	100м ³	0,0245
538	Устройство вертикальной гидроизоляции фундаментов битумной мастикой	100 м ²	0,402
539	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100шт	0,06
540	Перемычки ж/б марки 2ПБ13-1 серия 1.038.1-1 вып.1	шт	6
541	Устройство стен колодцев из блоков массой до 0,5 т	100 шт	0,17
542	Блоки бетонные марки ФБС 9.4.6-Т	шт	17
543	Устройство стен колодцев из блоков массой свыше 0,5 т до 1 т	100 шт	0,16
544	Блоки бетонные марки ФБС 12.4.6-Т	шт	16
545	Устройство стен колодцев из блоков массой свыше 1 т до 1,5 т	100 шт	0,02
546	Блоки бетонные марки ФБС 24.4.6-Т	шт	2
547	Кладка отдельных участков простых наружных стен из кирпича	100 м ³	0,0123
548	Заделка бетоном в бетонных стенах и перегородках отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м ²	м ³	0,85
549	Монтаж перекрытий из железобетонных плит при площади плит до 5 м ²	100 шт	0,03
550	Плита перекрытия П26д-5а	шт	2
551	Плита перекрытия П26-5б	шт	1
552	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	100м ³	0,0012
553	Кольца КС7.3 (горловина)	шт	6
554	Кольцо опорное КО-6	шт	1
555	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (обрамление горловины)	т	0,04
556	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т	0,04
557	Установка люка	шт	1

558	Монтаж металлоконструкций лестниц, площадок, ограждений	1т	0,024
559	Стремянка С-6	шт	1
560	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (стремянок)	100м2	0,01
Раздел. Кировский ВРУ			
561	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рн-метров], диаметр трубопровода до 400 мм	шт	1
562	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рн-метров], диаметр трубопровода 700 мм	шт	1
563	Устройство монтажное для демонтажа датчиков ПЭП под давлением (в комплекте 2шт)	комплект	3
564	Стабилизатор напряжения	шт	1
565	Установка крана шарового со сплунком 1012 ВР (для датчика давления)	10 шт	0,3
566	Кран шаровый латунь со сплунком 1012 ВР никель полный проход рычаг Aquasfera(для датчика давления)	шт	3
567	Монтаж щитов, пультов, стативов, масса до 50 кг	шт	1
568	Установка (блок автоматической регистрации, преобразователь давления МИДА-ДИ13, вычислитель ТВ7-04С)	шт	5
569	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 1 кг	100 м	4,76
570	Трос стальной в изоляции 4мм	м	476
571	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 16 черный ЗЭТА	м	283
572	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	2,83
573	Кабель для датчика давления МКЭШ 2х0,75	м	283
574	Каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	5,67
575	Кабель РК-50-2-11	м	567
576	Изготовление опор	т	0,255
577	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,23
578	Сталь листовая б=4,0 мм	т	0,025
579	Тальерп 0,2ГГ-ОШ ГОСТ 9690-71	шт	5
580	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100м2	0,133
581	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100м2	0,133
582	Копание ям вручную глубиной до 1,5 м под строительные конструкции, группа грунта 2	100 м3	0,0054
583	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т	1т	0,255
584	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную. Объем конструкции, м3, и способ уплотнения до 0,5, вручную [при выполнении работ на высоте [глубине] от поверхности земли 15 м]	100м3	0,0048
Раздел. ЗФС -III-ЗФС-IV(район г.Первомайск)			
585	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной,	шт	1

	индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратометров и плотномеров, рН-метров], диаметр трубопровода 1200 мм		
586	Стабилизатор напряжения	шт	1
587	Установка крана шарового со сплункником 1012 ВР (для датчика давления)	10 шт	0,1
588	Кран шаровый латунь со сплункником 1012 ВР никель полный проход рычаг Aquasfera(для датчика давления)	шт	1
589	Монтаж щитов, пультов, стативов, масса до 50 кг	шт	1
590	Установка (блок автоматической регистрации, преобразователь давления МИДА-ДИ13, вычислитель ТВ7-04С)	шт	2
591	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 1 кг	100 м	2,18
592	Трос стальной в изоляции 4мм	м	218
593	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,39
594	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 16 черный ЗЭТА	м	257
595	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м	2,57
596	Кабель для датчика давления МКЭШ 2х0,75	м	257
597	Каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	5,14
598	Кабель РК-50-2-11	м	514
599	Изготовление опор	т	0,255
600	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,23
601	Сталь листовая б=4,0 мм	т	0,025
602	Тальерп 0,2ГГ-ОШ ГОСТ 9690-71	шт	5
603	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100м ²	0,133
604	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100м ²	0,133
605	Копание ям вручную глубиной до 1,5 м под строительные конструкции, группа грунта 2	100 м ³	0,0054
606	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т	1т	0,255
607	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную. Объем конструкции, м ³ , и способ уплотнения до 0,5, вручную [при выполнении работ на высоте [глубине] от поверхности земли 15 м] Клодец водопроводный прямоугольный 2700х3500 Н-2, 5 м -1шт	100м ³	0,0048
608	Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаваторами емкостью ковша 0,25 м ³ в отвал, группа грунта 2	100 м ³	0,28
609	Устройство основания под фундаменты щебеночного	м ³	1,225
610	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине стен более 150 мм	100м ³	0,0245
611	Устройство вертикальной гидроизоляции фундаментов битумной мастикой	100 м ²	0,402
612	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100шт	0,06
613	Перемычки ж/б марки 2ГБ13-1 серия 1.038.1-1 вып.1	шт	6
614	Устройство стен колодцев из блоков массой до 0,5 т	100 шт	0,17
615	Блоки бетонные марки ФБС 9.4.6-Т	шт	17
616	Устройство стен колодцев из блоков массой свыше 0,5 т до 1 т	100 шт	0,16
617	Блоки бетонные марки ФБС 12.4.6-Т	шт	16
618	Устройство стен колодцев из блоков массой свыше 1 т до 1,5 т	100 шт	0,02

619	Блоки бетонные марки ФБС 24.4.6-Т	шт	2
620	Кладка отдельных участков простых наружных стен из кирпича	100 м3	0,0123
621	Заделка бетоном в бетонных стенах и перегородках отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3	0,85
622	Монтаж перекрытий из железобетонных плит при площади плит до 5 м2	100 шт	0,03
623	Плита перекрытия П26д-5а	шт	2
624	Плита перекрытия П26-5б	шт	1
625	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	100м3	0,0012
626	Кольца КС7.3 (горловина)	шт	6
627	Кольцо опорное КО-6	шт	1
628	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (обрамление горловины)	т	0,04
629	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т	0,04
630	Установка люка	шт	1
631	Монтаж металлоконструкций лестниц, площадок, ограждений	1т	0,024
632	Стремянка С-6	шт	1
633	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (стремянок)	100м2	0,01
Раздел. Насосная станция КРУМ			
634	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рН-метров], диаметр трубопровода 1000 мм	шт	1
635	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рН-метров], диаметр трубопровода 500 мм	шт	1
636	Устройство монтажное для демонтажа датчиков ПЭП под давлением (в комплекте 2шт)	комплект	3
637	Стабилизатор напряжения	шт	1
638	Установка крана шарового со сплунком 1012 ВР (для датчика давления)	10 шт	0,3
639	Кран шаровый латунь со сплунком 1012 ВР никель полный проход рычаг Aquasfera(для датчика давления)	шт	3
640	Монтаж щитов, пультов, статов, масса до 50 кг	шт	1
641	Установка (блок автоматической регистрации, преобразователь давления МИДА-ДИ13, вычислитель ТВ7-04С)	шт	5
642	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 1 кг	100 м	3,66
643	Трос стальной в изоляции 4мм	м	366
644	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	4,17
645	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 16 черный ЗЭТА	м	783
646	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	7,83
647	Кабель для датчика давления МКЭШ 2х0,75	м	783
648	Каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	7,83
649	Кабель двух-, четырехжильный сечением жилы до 16 мм2, прокладываемый с креплением накладными скобами	100 м	0,84

650	Кабель РК-50-2-11	м	867
651	Изготовление опор	т	0,255
652	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,23
653	Сталь листовая б=4,0 мм	т	0,025
654	Тальерп 0,2ГГ-ОШ ГОСТ 9690-71	шт	5
655	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100м2	0,133
656	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100м2	0,133
657	Копание ям вручную глубиной до 1,5 м под строительные конструкции, группа грунта 2	100 м3	0,0054
658	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т	1т	0,255
659	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную. Объем конструкции, м3, и способ уплотнения до 0,5, вручную [при выполнении работ на высоте [глубине] от поверхности земли 15 м] Клодец водопроводный прямоугольный 2700х3500 Н-2, 5 м -1шт	100м3	0,0048
660	Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаваторами емкостью ковша 0,25 м3 в отвал, группа грунта 2	100 м3	0,28
661	Устройство основания под фундаменты щебеночного	м3	1,225
662	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине стен более 150 мм	100м3	0,0245
663	Устройство вертикальной гидроизоляции фундаментов битумной мастикой	100 м2	0,402
664	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100шт	0,06
665	Перемычки ж/б марки 2ПБ13-1 серия 1.038.1-1 вып.1	шт	6
666	Устройство стен колодцев из блоков массой до 0,5 т	100 шт	0,17
667	Блоки бетонные марки ФБС 9.4.6-Т	шт	17
668	Устройство стен колодцев из блоков массой свыше 0,5 т до 1 т	100 шт	0,16
669	Блоки бетонные марки ФБС 12.4.6-Т	шт	16
670	Устройство стен колодцев из блоков массой свыше 1 т до 1,5 т	100 шт	0,02
671	Блоки бетонные марки ФБС 24.4.6-Т	шт	2
672	Кладка отдельных участков простых наружных стен из кирпича	100 м3	0,0123
673	Заделка бетоном в бетонных стенах и перегородках отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3	0,85
674	Монтаж перекрытий из железобетонных плит при площади плит до 5 м2	100 шт	0,03
675	Плита перекрытия П26д-5а	шт	2
676	Плита перекрытия П26-5б	шт	1
677	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	100м3	0,0012
678	Кольца КС7.3 (горловина)	шт	6
679	Кольцо опорное КО-6	шт	1
680	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (обрамление горловины)	т	0,04
681	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т	0,04
682	Установка люка	шт	1
683	Монтаж металлоконструкций лестниц, площадок, ограждений	1т	0,024
684	Стремянка С-6	шт	1
685	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (стремянок)	100м2	0,01
686	Раздел. Яновская насосная станция II-го подъема Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия;	шт	1

	указатель потока жидкости; проточные датчики концентратометров и плотномеров, рН-метров], диаметр трубопровода 500 мм		
687	Устройство монтажное для демонтажа датчиков ПЭП под давлением (в комплекте 2шт)	комплект	2
688	Стабилизатор напряжения	шт	1
689	Установка крана шарового со сплунком 1012 ВР (для датчика давления)	10 шт	0,2
690	Кран шаровый латунь со сплунком 1012 ВР никель полный проход рычаг Aquasfera(для датчика давления)	шт	2
691	Монтаж щитов, пультов, стативов, масса до 50 кг	шт	1
692	Установка (блок автоматической регистрации, преобразователь давления МИДА-ДИ13, вычислитель ТВ7-04С)	шт	4
693	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 1 кг	100 м	1,77
694	Трос стальной в изоляции 4мм	м	177
695	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,31
696	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 16 черный ЗЭТА	м	208
697	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м	2,08
698	Кабель для датчика давления МКЭШ 2х0,75	м	208
699	Каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	4,16
700	Кабель РК-50-2-11	м	416
701	Изготовление опор	т	0,255
702	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,23
703	Сталь листовая б=4,0 мм	т	0,025
704	Тальерп 0,2ГГ-ОШ ГОСТ 9690-71	шт	5
705	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100м ²	0,133
706	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100м ²	0,133
707	Копание ям вручную глубиной до 1,5 м под строительные конструкции, группа грунта 2	100 м ³	0,0054
708	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т	1т	0,255
709	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную. Объем конструкции, м ³ , и способ уплотнения до 0,5, вручную [при выполнении работ на высоте [глубине] от поверхности земли 15 м]	100м ³	0,0048
710	Раздел. Яновская насосная станция III-го подъема Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратометров и плотномеров, рН-метров], диаметр трубопровода 800 мм	шт	1
711	Устройство монтажное для демонтажа датчиков ПЭП под давлением (в комплекте 2шт)	комплект	2
712	Стабилизатор напряжения	шт	1
713	Установка крана шарового со сплунком 1012 ВР (для датчика давления)	10 шт	0,2
714	Кран шаровый латунь со сплунком 1012 ВР никель полный проход рычаг Aquasfera(для датчика давления)	шт	2
715	Монтаж щитов, пультов, стативов, масса до 50 кг	шт	1
716	Установка (блок автоматической регистрации, преобразователь давления МИДА-ДИ13, вычислитель ТВ7-04С)	шт	6

717	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 1 кг	100 м	2,18
718	Трос стальной в изоляции 4мм	м	218
719	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,39
720	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 16 черный ЗЭТА	м	257
721	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м	2,57
722	Кабель для датчика давления МКЭШ 2х0,75	м	257
723	Каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	5,14
724	Кабель РК-50-2-11	м	514
725	Изготовление опор	т	0,255
726	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,23
727	Сталь листовая б=4,0 мм	т	0,025
728	Тальреп 0,2ГГ-ОШ ГОСТ 9690-71	шт	5
729	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100м ²	0,133
730	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100м ²	0,133
731	Копание ям вручную глубиной до 1,5 м под строительные конструкции, группа грунта 2	100 м ³	0,0054
732	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т	1т	0,255
733	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную. Объем конструкции, м ³ , и способ уплотнения до 0,5, вручную [при выполнении работ на высоте [глубине] от поверхности земли 15 м] Колодец водопроводный прямоугольный 2700х3500 Н-2, 5 м -1шт	100м ³	0,0048
734	Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаваторами емкостью ковша 0,25 м ³ в отвал, группа грунта 2	100 м ³	0,28
735	Устройство основания под фундаменты щебеночного	м ³	1,225
736	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине стен более 150 мм	100м ³	0,0245
737	Устройство вертикальной гидроизоляции фундаментов битумной мастикой	100 м ²	0,402
738	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100шт	0,06
739	Перемычки ж/б марки 2ПБ13-1 серия 1.038.1-1 вып.1	шт	6
740	Устройство стен колодцев из блоков массой до 0,5 т	100 шт	0,17
741	Блоки бетонные марки ФБС 9.4.6-Т	шт	17
742	Устройство стен колодцев из блоков массой свыше 0,5 т до 1 т	100 шт	0,16
743	Блоки бетонные марки ФБС 12.4.6-Т	шт	16
744	Устройство стен колодцев из блоков массой свыше 1 т до 1,5 т	100 шт	0,02
745	Блоки бетонные марки ФБС 24.4.6-Т	шт	2
746	Кладка отдельных участков простых наружных стен из кирпича	100 м ³	0,0123
747	Заделка бетоном в бетонных стенах и перегородках отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м ²	м ³	0,85
748	Монтаж перекрытий из железобетонных плит при площади плит до 5 м ²	100 шт	0,03
749	Плита перекрытия П26д-5а	шт	2
750	Плита перекрытия П26-5б	шт	1
751	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	100м ³	0,0012
752	Кольца КС7.3 (горловина)	шт	6
753	Кольцо опорное КО-6	шт	1
754	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (обрамление горловины)	т	0,04

755	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т	0,04
756	Установка люка	шт	1
757	Монтаж металлоконструкций лестниц, площадок, ограждений	1т	0,024
758	Стремянка С-6	шт	1
759	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (стремянок)	100м2	0,01
Раздел. ВНС -1 г.Антрацит			
760	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рн-метров], диаметр трубопровода 700 мм	шт	1
761	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рн-метров], диаметр трубопровода 700 мм	шт	1
762	Устройство монтажное для демонтажа датчиков ПЭП под давлением (в комплекте 2шт)	комплект	4
763	Стабилизатор напряжения	шт	1
764	Установка крана шарового со сплунком 1012 ВР (для датчика давления)	10 шт	0,4
765	Кран шаровый латунь со сплунком 1012 ВР никель полный проход рычаг Aquasfera(для датчика давления)	шт	4
766	Монтаж щитов, пультов, стативов, масса до 50 кг	шт	1
767	Установка (блок автоматической регистрации, преобразователь давления МИДА-ДИ13, вычислитель ТВ7-04С)	шт	6
768	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 1 кг	100 м	7,07
769	Трос стальной в изоляции 4мм	м	707
770	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	1,25
771	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 16 черный ЗЭТА	м	832
772	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	8,32
773	Кабель для датчика давления МКЭШ 2х0,75	м	832
774	Каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	8,32
775	Кабель двух-, четырехжильный сечением жилы до 16 мм2, прокладываемый с креплением накладными скобами	100 м	0,33
776	Кабель РК-50-2-11	м	865
777	Изготовление опор	т	0,255
778	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,23
779	Сталь листовая б=4,0 мм	т	0,025
780	Тальерп 0,2ГГ-ОШ ГОСТ 9690-71	шт	5
781	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100м2	0,133
782	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100м2	0,133
783	Копание ям вручную глубиной до 1,5 м под строительные конструкции, группа грунта 2	100 м3	0,0054
784	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т	1т	0,255

785	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную. Объем конструкции, м3, и способ уплотнения до 0,5, вручную [при выполнении работ на высоте [глубине] от поверхности земли 15 м] Клодец водопроводный прямоугольный 2700х3500 Н-2, 5 м -2шт	100м3	0,0048
786	Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаваторами емкостью ковша 0,25 м3 в отвал, группа грунта 2	100 м3	0,56
787	Устройство основания под фундаменты щебеночного	м3	2,45
788	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине стен более 150 мм	100м3	0,049
789	Устройство вертикальной гидроизоляции фундаментов битумной мастикой	100 м2	0,804
790	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100шт	0,12
791	Перемычки ж/б марки 2ПБ13-1 серия 1.038.1-1 вып.1	шт	12
792	Устройство стен колодцев из блоков массой до 0,5 т	100 шт	0,34
793	Блоки бетонные марки ФБС 9.4.6-Т	шт	34
794	Устройство стен колодцев из блоков массой свыше 0,5 т до 1 т	100 шт	0,32
795	Блоки бетонные марки ФБС 12.4.6-Т	шт	32
796	Устройство стен колодцев из блоков массой свыше 1 т до 1,5 т	100 шт	0,04
797	Блоки бетонные марки ФБС 24.4.6-Т	шт	4
798	Кладка отдельных участков простых наружных стен из кирпича	100 м3	0,0246
799	Заделка бетоном в бетонных стенах и перегородках отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3	1,7
800	Монтаж перекрытий из железобетонных плит при площади плит до 5 м2	100 шт	0,06
801	Плита перекрытия П26д-5а	шт	4
802	Плита перекрытия П26-5б	шт	2
803	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	100м3	0,0024
804	Кольца КС7.3 (горловина)	шт	6
805	Кольцо опорное КО-6	шт	2
806	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (обрамление горловины)	т	0,08
807	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т	0,04
808	Установка люка	шт	2
809	Монтаж металлоконструкций лестниц, площадок, ограждений	1т	0,048
810	Стремянка С-6	шт	2
811	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (стремянок) Раздел. ВНС-13 г.Антрацит	100м2	0,02
812	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель потока жидкости; проточные датчики концентратометров и плотномеров, рН-метров], диаметр трубопровода 900 мм	шт	1
813	Устройство монтажное для демонтажа датчиков ПЭП под давлением (в комплекте 2шт)	комплект	2
814	Стабилизатор напряжения	шт	1
815	Установка крана шарового со сплунком 1012 ВР (для датчика давления)	10 шт	0,2
816	Кран шаровый латунь со сплунком 1012 ВР никель полный проход рычаг Aquasfera(для датчика давления)	шт	2
817	Монтаж щитов, пультов, стативов, масса до 50 кг	шт	1
818	Установка (блок автоматической регистрации, преобразователь давления МИДА-ДИ13, вычислитель ТВ7-04С)	шт	4

819	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 1 кг	100 м	3,54
820	Трос стальной в изоляции 4мм	м	354
821	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,62
822	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 16 черный ЗЭТА	м	416
823	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м	4,16
824	Кабель для датчика давления МКЭШ 2х0,75	м	416
825	Каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	8,32
826	Кабель РК-50-2-11	м	832
827	Изготовление опор	т	0,255
828	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,23
829	Сталь листовая б=4,0 мм	т	0,025
830	Тальерп 0,2ГГ-ОШ ГОСТ 9690-71	шт	5
831	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100м ²	0,133
832	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100м ²	0,133
833	Копание ям вручную глубиной до 1,5 м под строительные конструкции, группа грунта 2	100 м ³	0,0054
834	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т	1т	0,255
835	Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную. Объем конструкции, м ³ , и способ уплотнения до 0,5, вручную [при выполнении работ на высоте [глубине] от поверхности земли 15 м] Клодец водопроводный прямоугольный 2700х3500 Н-2, 5 м -2шт	100м ³	0,0048
836	Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаваторами емкостью ковша 0,25 м ³ в отвал, группа грунта 2	100 м ³	0,56
837	Устройство основания под фундаменты щебеночного	м ³	2,45
838	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине стен более 150 мм	100м ³	0,049
839	Устройство вертикальной гидроизоляции фундаментов битумной мастикой	100 м ²	0,804
840	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100шт	0,12
841	Перемычки ж/б марки 2ПБ13-1 серия 1.038.1-1 вып.1	шт	12
842	Устройство стен колодцев из блоков массой до 0,5 т	100 шт	0,34
843	Блоки бетонные марки ФБС 9.4.6-Т	шт	34
844	Устройство стен колодцев из блоков массой свыше 0,5 т до 1 т	100 шт	0,32
845	Блоки бетонные марки ФБС 12.4.6-Т	шт	32
846	Устройство стен колодцев из блоков массой свыше 1 т до 1,5 т	100 шт	0,04
847	Блоки бетонные марки ФБС 24.4.6-Т	шт	4
848	Кладка отдельных участков простых наружных стен из кирпича	100 м ³	0,0246
849	Заделка бетоном в бетонных стенах и перегородках отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м ²	м ³	1,7
850	Монтаж перекрытий из железобетонных плит при площади плит до 5 м ²	100 шт	0,06
851	Плита перекрытия П26д-5а	шт	4
852	Плита перекрытия П26-5б	шт	2
853	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	100м ³	0,0024
854	Кольца КС7.3 (горловина)	шт	6
855	Кольцо опорное КО-6	шт	2
856	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (обрамление горловины)	т	0,08

857	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т	0,04
858	Установка люка	шт	2
859	Монтаж металлоконструкций лестниц, площадок, ограждений	1т	0,048
860	Стремянка С-6	шт	2
861	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (стремянок)	100м2	0,02

Оборудование, поставляемое Исполнителем

с последующим монтажом в ходе выполнения работ по объекту:

«Капитальный ремонт объектов водоснабжения (установка и замена приборов учета на насосных станциях II-V подъёмов и магистральных водоводах Государственного унитарного предприятия Луганской народной Республики "Лугансквода"»

№ п/п	Наименование и характеристика оборудования	Единица измер-я	Количество
1	3	4	5
1	Ультразвуковой ПРАМЕР 510-02-03-ЭЗ(2ИУ,1эб,с индикацией,RS-485) или аналог в корпоративных цветах Лугансквода	шт	32
2	Ультразвуковой ПРАМЕР 510-02-03-ЭЗ(2ИУ,1эб,с индикацией,RS-485) или аналог	шт	2
3	Ультразвуковой ПРАМЕР 510-01-03-ЭЗ(1ИУ,1ЭБ ,с индикацией ,RS-485) или аналог	шт	1
4	Ультразвуковой ПРАМЕР 510-01-03-ЭЗ(1ИУ,1ЭБ ,с индикацией ,RS-485)в корпоративных цветах Лугансквода или аналог	шт	8
5	Вычислитель ТВ7-04С(6Q6T5P) или аналог	шт	22
6	Блок автоматический регистрационно-связной Барс-02-Р-1-П или аналог	шт	22
7	Преобразователь давления МИДА-ДИ 13ПМ(16мПа) или аналог	шт	77
8	Источник питания (для датчиков давления) БП-1/12-400 или аналог	шт	77
9	Шкаф учета ШУД.25-1050 или аналог	шт	22
10	Расходомер -счетчик ультразвуковой -двухканальный портативный УВР- 011А2.2/Н-К-М или аналог	шт	2
11	Серверное оборудование с ПО Садко или аналог	шт	1

1.2. Срок выполнения работ: август-сентябрь 2019г.

2. Способ, место и конечный срок подачи ценовой информации:

2.1. Способ и место подачи ценовой информации нарочно по адресу: ЛНР, г.Луганск, кв. Пролетариата Донбасса, 166, канцелярия ГУП – ЛНР «Лугансквода».

2.2. Конечный срок подачи ценовых предложений: “19” августа 2019 г.

3. Источник финансирования закупки: Государственный бюджет Луганской Народной Республики.

4. Заказчик осуществляет предоплату в размере 80 % от цены договора на основании выставленного счета (-ов) Исполнителя, окончательный расчёт в размере 20% Заказчик осуществляет при предъявлении к оплате счетов за выполненные работы.

4.1. Оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя при наличии бюджетного финансирования.

4.2. Расходы по приобретению оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ несет Исполнитель (с учётом: транспортных расходов по перевозке (транспортировке), всех расходов на таможенное оформление как на территории РФ, так и на территории ЛНР (экспортная и импортная таможенные очистки)).

5. Приемка работ производится Заказчиком на основании акта выполненных работ по форме КБ-2в и справки о стоимости выполненных работ КБ-3.

6. При предоставлении ценовых предложений, необходимо предоставить следующие документы за подписью руководителя и скреплённые печатью:

- реквизиты предприятия;
- устав или положение (при наличии);
- свидетельство о государственной регистрации;
- справка о взятии на учёт налогоплательщика.

7. Оформление ценовой информации: ценовая информация подается в письменной форме согласно запроса о предоставлении ценовой информации за подписью уполномоченного должностного лица участника и скреплено печатью.

Каждый участник имеет право подать только одну ценовую информацию.

8. Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является извещением о проведении закупки и не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны Заказчика.

И.о. директора

Мовчан С.В. 34-14-99

Г.В. Соленая

